



PRIMĂRIA HĂRMAN – JUDEȚUL BRAȘOV  
Str. Pieții nr. 1, cod. 507085  
Tel: 0268367523, 0268367221, Fax:0268367144

Web: [www.primariaharman.ro](http://www.primariaharman.ro)  
E-mail – [investii@primariaharman.ro](mailto:investii@primariaharman.ro)

Nr. 7828 / 11.05.2023

Aprobat,  
Primar  
VELICAN **Ondriu Aurelian**



## CAIET DE SARCINI

### pentru lucrari de reparații străzi asfaltate din Comuna Hărman

**Beneficiarul:** Comuna Hărman cu sediul în str. Pieții, nr.1, Hărman, județul Brașov, tel.:0268367523,fax:0268367221,email:[registratura@primariaharman.ro](mailto:registratura@primariaharman.ro),[achizitii@primariaharman.ro](mailto:achizitii@primariaharman.ro)

#### 1. INFORMAȚII GENERALE

- 1.1 Denumirea obiectivului: Lucrari de reparații a străzilor asfaltate de pe raza comunei Hărman, jud.Brașov
- 1.2. Titularul investiției : Comuna Hărman, jud. Brașov
- 1.3 Autoritatea contractantă: Comuna Hărman, jud. Brașov

#### **Date de identificare a obiectivului de investiții:**

Străzi aflate pe raza UAT Hărman.

#### **Necesitatea și oportunitatea reparațiilor carosabilului:**

Pe majoritatea străzilor din Comuna Hărman sunt existente gropi, burdusiri, fisuri, crăpături pe suprafețele asfaltate, acest lucru generând un grad ridicat de nesiguranță și discomfort participanților la traficul rutier. Prin reparațiile propuse se urmărește creșterea nivelului de siguranță și confort în comuna Hărman.

Caietul de sarcini a fost elaborat în baza legislației în vigoare:

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare
- H.G nr.395/2016 privind normele de aplicare ale legii nr. 98/2016
- O.G nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată
- Ordonanța de Urgentă nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
- Norme metodologice privind condițiile de închidere sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice - Ministerul Transporturilor
- Normativ NE 033-05 privind întreținerea și repararea străzilor
- Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- Normativ privind lucrările de întreținere și reparare a drumurilor publice Indicativ AND 554-2002
- Normativ privind lucrările de întreținere pentru remedierea degradărilor la îmbrăcămințile rutiere bituminoase pe drumurile publice reabilite AND 576-2010
- Indicativ CD 99/2001 - Normativ privind repararea și întreținerea podurilor și podetelor

## **2. OBIECTUL, DURATA și GARANȚIA LUCRĂRILOR**

Obiectul contractului îl constituie efectuarea lucrărilor de reparații a străzilor de pe raza Comunei Hărman așa cum sunt ele prezentate în anexa 1, parte integrantă din prezentul Caiet de Sarcini.

Lucrările de reparații străzi se vor efectua conform prevederilor “Normativului pentru întreținerea și repararea străzilor”, a “Normativului privind lucrările de întreținere și reparare a drumurilor publice”, a reglementărilor tehnice și standardelor în domeniu, în vigoare, în scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare.

Categoriile de lucrări cât și cantitățile ce urmează a fi executate sunt menționate în Anexa nr.1 la prezentul Caiet de sarcini.

Principalele lucrări care se vor executa sunt:

- a) Desfacerea suprastructurii existente – asfalt.
- b) Săpături mecanice și manuale pentru îndepărtarea straturilor existente și/sau pentru asigurarea cotei de fundare.
- c) Amenajarea patului de drum și realizarea infrastructurii sistemului rutier, optându-se, ori de câte ori este posibil pentru structuri elastice – balast, piatră spartă; atunci când situația impune, se vor folosi structuri rigide – balast, balast stabilizat cu ciment, beton de ciment.
- d) Realizarea suprastructurii sistemului rutier alcătuită, de regulă, din două straturi de asfalt – strat de legătură și strat de uzură.
- e) Aducerea la cotă a elementelor rețelelor edilitare (capace de cămine, guri de scurgere, răsuflători de gaze)

Lucrările se vor realiza cu asigurarea condițiilor prevăzute de lege pentru persoanele cu deficiențe (vizuale, locomotorii etc.).

**Durata de execuție a lucrărilor – 20 zile lucrătoare.**

**Garanția Lucrărilor – 12 luni de la procesul verbal de finalizare a lucrărilor.**

## **3. CONDIȚII DE CALITATE**

Calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor executate va corespunde prevederilor normativelor în vigoare și va fi atestată de documente de control care se vor încheia pe faze de execuție privind:

- calitatea materialelor utilizate (lianți, agregate, etc)
- compoziția mixturilor asfaltice sau calitatea betoanelor de ciment (buletine de analiză, declarații de conformitate)
- caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor executate
- elemente geometrice realizate
- uniformitatea suprafeței de rulare
- buletine de analiză ale probelor (carotelor) prelevate din îmbrăcăminți
- procese verbale de lucrări pe faze.

Calitatea lucrărilor executate se verifică în termenul de garanție stabilit de autoritatea contractantă, prevăzut pentru fiecare categorie de lucrări în Anexa nr.1.

La buletinele de analiza ale carotelor din îmbrăcămințile bituminoase se verifica dozajele și caracteristicile fizico-mecanice realizate (densitate aparenta, absorbție de apa, umflare, rezistența la compresiune). Probele (doua la 1000 mp) se iau la 20 de zile de la darea în circulație, la aproximativ 1m de la marginea părții carosabile, încheindu-se un proces-verbal.

La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se considera realizata dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

#### **4. Tipuri de defecțiuni ce intervin la diversele componente ale străzilor**

Diversele tipuri de defecțiuni sunt prezentate detaliat cu definiția și măsurile de prevenire și remediere, în normativul AND 547 intitulat "Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne". Tipurile de defecțiuni sunt enumerate în continuare în funcție de principalele părți componente ale străzilor și de straturile rutiere la care se manifestă.

##### **4.1 Parte carosabilă**

Principalele defecțiuni ale părții carosabile sunt:

- (1) Burdușiri datorită fenomenului de îngheț-dezghet.
- (2) Tasarea inegală a umpluturilor insuficient compactate cu ocazia pozării sau reparării de conducte tehnico-edilitare în corpul străzii.
- (3) Uzură mare și neuniformă.
- (4) Degradări datorate infiltrării apelor de suprafață în corpul străzii sau nivelului ridicat.
- (5) Denivelări pronunțate ale suprafeței de rulare.

##### **5. Periodicitatea lucrărilor de reparații curente**

Periodicitatea efectuării lucrărilor de reparații curente la străzi se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru același sector de stradă, în interiorul ciclului de reparații capitale.

Elementele principale care determină periodicitatea efectuării lucrărilor sunt: mărimea intensității traficului și structura acestuia, tipul sau genul de lucrări asupra căruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecvența apariției degradărilor datorită circulației, factorilor naturali sau a altor cauze.

Periodicitatea normată a execuției lucrărilor de reparații curente este prezentată în Anexa 2 la Normativul pentru întreținerea și repararea străzilor - Indicativ NE 033-05.

Poz. 2.7 - Executarea de covoare asfaltice de grosime redusă max. 4 cm - în funcție de intensitatea traficului

Poz.2.8. - Executarea de îmbrăcăminți bituminoase din două straturi peste îmbrăcămintea existentă - în funcție de intensitatea traficului

#### **8. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI**

-Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor acțiunilor în justiție, daune-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

-Executantul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit prin O.G.nr.43/1997, republicată) în executarea contractului, prin acțiunea sau inacțiunea sa, precum și de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G.nr.195/2002, republicată).

-Executantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe durata contractului.

-Executantul are obligația de a supraveghea efectuarea serviciilor cerute.

-Executantul are obligația de a respecta convenția de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor.

- Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

- Având în vedere densitatea rețelelor de gospodărie subterană existente în zonă, în cazul execuției unor lucrări de mare amploare, executantul și beneficiarul lucrărilor vor începe lucrările numai după convocarea la fața locului a delegaților deținătorilor de utilități, pentru determinarea poziției exacte în plan și adâncime, încheindu-se procese verbale de predare amplasament, evitându-se astfel deteriorarea acestor rețele pe timpul execuției.

- Executantul are obligația de a anunța Beneficiarul, zilnic locațiile (carosabil și/sau trotuare) unde urmează să execute lucrări a doua zi.

- Fazele determinante de tăiere și așternere a asfaltului se vor executa numai în prezența dirigintelui de santier sau/si a beneficiarului.

- Executantul are obligația de a executa lucrările de asfaltare în aceeași zi în care a efectuat operația de decapare a îmbrăcămintei.

- La executarea lucrărilor constructorul va căuta soluții de menținere a circulației, fără închiderea acesteia; instituirea de restricții pe termene mai îndelungate, pe motive temeinic justificate se face cu acordul administratorului drumului și al poliției rutiere.

- Executantul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor și deteminărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini; aceste documente se vor atașa situațiilor de lucrări.

- Lucrările care se execută în zona drumului public, precum și obstacolele producătoare de restricții pentru circulație trebuie să fie semnalizate cu echipamente moderne, conform prevederilor legale, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

- În caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a drumului public sau a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor sau a lucrărilor care se execută pe acesta, executantul lucrărilor răspunde contravențional, civil sau penal, după caz.

- La organizarea execuției lucrărilor rutiere se va ține cont de necesitatea asigurării în permanență a circulației autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, poliție).

- Materialele rezultate din decapări sau din refacerea pavajelor (sfărâmături de piatră) vor fi evacuate din zona de lucru la sfârșitul fiecărei zile de lucru.

- Se va acorda o atenție deosebită operațiunilor de curățire a suprafețelor suport și amorsarea acestora (stratul de bază, stratul de binder, marginile gropii sau a suprafeței decapate, partea laterală a bordurilor).

- În cazul degradărilor izolate (gropi) sau pe suprafețe reduse, marginile gropii sau a suprafețelor decapate se vor tăia în forme geometrice regulate.

- În zona trecerilor de pietoni, pentru siguranța circulației pietonilor și în special a persoanelor cu handicap locomotor, se va racorda trotuarul la nivelul carosabilului prin coborârea bordurilor de încadrare a trotuarelor.

- La lucrările de plombări cu decapare manuală, executantul are obligația de a badijona rosturile de îmbinare dintre suprafețele reparate și covorul asfaltic vechi, nerespectarea acestei condiții atrăgând după sine nerecepționarea lucrărilor.

- În cazul reparațiilor prin tehnologia la rece cu mixtură stocabilă constructorul va ține evidența zilnică a reparațiilor executate, specificând tipul și furnizorul mixturii utilizate.

- Pentru toate lucrările executate în cadrul contractelor ce fac obiectul prezentei achiziții publice, ofertantului îi revine obligația de a semnaliza corespunzător zona de lucru.

- Ofertanții au obligația de prezenta în propunerea financiară, preturile defalcate: materiale, manoperă, utilaj, transport, etc.

Documente ce trebuie întocmite de executantul lucrărilor pentru fiecare obiectiv de investiție:

1. Planul calității pentru lucrare

Planul calității pentru lucrare și eventualele sale actualizări se vor întocmi în patru exemplare – un exemplar va fi păstrat în șantier, un exemplar va fi păstrat la sediul executantului lucrării, un exemplar va fi predat dirigintelui de șantier, un exemplar va fi predat autorității contractante la semnarea contractului subsecvent.

#### 2. Planul propriu de securitate și sănătate

Se va întocmi de către executantul lucrărilor în conformitate cu dispozițiile art. 24-35 din HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.

Planul propriu de securitate și sănătate și eventualele actualizări ale acestuia se vor întocmi în patru exemplare – un exemplar va fi păstrat în șantier, un exemplar va fi păstrat la sediul executantului lucrării, un exemplar va fi predat coordonatorului în materie de securitate și sănătate, un exemplar va fi predat autorității contractante.

#### 3. Registrul proceselor-verbale privind calitatea lucrărilor

Va conține înregistrarea tuturor proceselor-verbale privind calitatea lucrărilor (procese-verbale de verificare a calității lucrărilor care devin ascunse, procese-verbale de recepție calitativa a lucrărilor, procese-verbale de recepție a lucrărilor ajunse în faza determinanta), în ordinea întocmirii acestora și în concordanta cu stadiul fizic al lucrărilor.

Înregistrarea proceselor-verbale în registru se realizează cel târziu în următoarea zi lucrătoare de la data întocmirii acestora. Conținutul și modul de completare vor fi stabilite de comun acord cu executanții lucrărilor.

#### 4. Registrul unic de comunicări și dispoziții de șantier

Va conține înregistrarea tuturor comunicărilor și dispozițiilor de șantier emise pe durata execuției lucrărilor.

Înregistrarea comunicărilor/dispozițiilor de șantier în registru se realizează cel târziu în următoarea zi lucrătoare de la data emiterii acestora. Conținutul și modul de completare vor fi stabilite de comun acord cu executanții lucrărilor.

#### 6. Alte documente

- a) PV de recepție a calității materialelor aprovizionate în șantier
- b) Fise de măsurători (caiete de atașament)
- c) Condica de mixturi asfaltice

### **9. CAPACITATEA TEHNICĂ A EXECUTANTULUI**

Executantul va urmări și va verifica permanent starea de funcționare a autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor necesare executării lucrărilor din contract.

Ofertanții vor asigura utilaje de intervenție pentru degarajarea părții carosabile în cazurile prevăzute de O.U.G.nr.195/2002, republicată, urmând ca la semnarea contractului subsecvent să facă dovada deținerii cu orice titlu a acestora - Dotarea tehnică pentru execuția lucrărilor de întreținere curentă.

Se va completa și prezenta un document insusit conținând lista echipamentelor, utilajelor și a mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea lucrărilor. Aceasta va fi însoțită de documente justificative privind modul de asigurare a acestora.

#### **Dotarea tehnică pentru execuția lucrărilor de reparatii**

Lista privind mijloacele de transport, utilaje și echipamentele necesare realizării activităților de întreținere și reparatii va cuprinde următoarele dotări minime:

- stație de preparare mixturi asfaltice sau precontract semnat cu un furnizor de mixturi asfaltice,
- perie mecanică, picamer, picon pentru spargere beton (dale, elemente la poduri și podețe), nacelă, tăietor de rosturi,
- autobasculantă transport material,

- vibrofinisor așternere mixture asfaltice,
- încărcător frontal,
- freză pentru asfalt și beton,
- compactor vibrator, grindă precompactoare, placă vibrantă, mai mecanic,
- panou special de semnalizare pentru închiderea circulației,
- cărucioare semnalizare rutieră,
- balize direcționale, conuri semnalizare, indicatoare de presemnalizare, palete pentru dirijarea circulației, iar pe timp de noapte pentru lucrări rămase neterminate, balize cu lămpi de culoare galbenă intermitentă, semafoare,
- compresor,

Dotarea tehnică solicitată trebuie să fie disponibilă și demonstrată la data depunerii ofertei.

Înainte de începerea lucrărilor Executantul va prezenta un grafic de execuție a lucrărilor, împreună cu lista echipamentelor și personalul aferent necesare pentru realizarea lucrărilor în perioada solicitată.

Executantul nu va utiliza în cadrul contractului autoutilaje cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt oferite și cu o estetică necorespunzătoare.

Autoutilajele vor fi dotate cu girofar cu lumină galbenă și panouri de semnalizare luminoase electrodinamice:

Deservenții și personalul muncitor vor fi dotați cu echipament de lucru și protecție specifică lucrărilor și serviciilor care urmează a fi executate.

Se vor respecta condițiile de protecție a muncii și securitate în munca, precum și cele referitoare la protecția mediului.

## **RESURSE UMANE**

Se va prezenta organigrama resurselor umane utilizate pentru îndeplinirea contractului; aceasta va fi prezentată sub formă grafică și va reda detaliile organizării personalului din șantier (legături, relații de subordonare), calificarea și numărul personalului utilizat (personal de conducere a șantierului, ingineri, muncitori – șefi de echipe, muncitori calificați/autorizați, muncitori necalificați), inclusiv angajatorul sau, după caz, angajatorii acestuia (membrii asocierii, subcontractanții ofertantului).

La întocmirea organigramei se va ține seama și de necesitatea asigurării personalului autorizat, în funcție de tipul lucrărilor din fiecare lot.

Se completa și prezenta un document insusit în care vor fi numite persoanele cu rol determinant în respectarea sistemului calității, respectiv:

- a) responsabil tehnic cu execuția autorizați potrivit Ordinului ISC nr. 1895/2016 sau dispozițiilor art. 4 din Ordinul Inspectorului general al ISC nr. 47/2016
- b) personal de conducere a șantierelor (șef de șantier) și cele responsabile cu controlul tehnic al calității în șantier (CQ/CTC); indicarea și probarea experienței acestora (exprimată prin numărul de șantierelor de construcții în care au ocupat poziții similare, indiferent de tipul lucrărilor de construcții executate în cadrul șantierelor respective) prin prezentarea unor documente contrasemnate de teren, din care să rezulte denumirea lucrărilor și numele persoanelor care au ocupat funcțiile de șef de șantier și de responsabil cu controlul calității în șantier (proces-verbale de control al lucrărilor ajunse în faza determinanta contrasemnate de reprezentantul ISC, proces-verbale de control întocmite de reprezentanți ai instituțiilor statului, orice alte documente relevante din care să rezulte experiența solicitată)

Ofertantul trebuie să asigure următorul număr minim de personal angajat:

- Personal de conducere tehnic - minim 1
- Responsabili cu calitatea lucrărilor: minim 1, atestat RTE
- Personal muncitor angajat cu contract de munca:

- asfaltatori – 2
- ingineri constructori – 2
- bordurari – 2

Disponibilitate resurselor umane solicitată trebuie demonstrată la data depunerii ofertei.

## **10. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI**

Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Executantului orice informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

Achizitorul are dreptul și dirigențele de șantier, obligația - de a controla, verifica și măsura prestațiile efectuate.

## **11. ALTE OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE EXECUTANTULUI**

Toate lucrarile se vor executa numai in baza Ordinului de Incepere a lucrarilor emis de beneficiar.

Executantul poartă toată răspunderea pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului caiet de sarcini.

În timpul executării lucrărilor executantul are obligația de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor;
- căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor publice sau private care deservește proprietățile aflate în administrarea achizitorului sau a oricărei persoane;
- se va avea grijă ca viteza de lucru să se adapteze în așa fel încât să nu se deterioreze imobilele riveranilor;

Executantul are obligația de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislației de protecția muncii și de prevenirea și stingerea incendiilor;

Executantul are obligația să asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform “Normelor Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr.1112/411/2000.

Executantul va informa imediat în scris achizitorul cu privire la:

- informații meteorologice (ploi torențiale, furtuni, căderi de grindină etc.) și informații privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale etc.) care pot afecta siguranța traficului;
- orice alte situații constatate privind buna desfășurare a serviciilor prestate, a stării drumului și a bunurilor aferente acestuia;
- Executantul va informa și va lua măsuri de eliminare a unor pericole pentru siguranța circulației

Executantul are obligația ca în maxim 2 ore de la solicitarea telefonică/scrisă să pună la dispoziția achizitorului autoutilajele pentru degajarea părții carosabile în caz de accidente rutiere sau evenimente tehnice (macara, remorcher etc.).

## **12. CONFIRMAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

Documentele care se întocmesc sunt următoarele:

- Situație de plată a lucrărilor efectuate se vor întocmi bilunar și vor fi depuse la beneficiar după ce vor fi confirmate de dirigențele de șantier și de responsabilul tehnic cu execuția.
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, conform legislației in vigoare

- tabel măsurători privind lucrările executate și schița aferentă
- documente care atestă calitatea materialelor (declarații de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de încercări etc.), rezultatul verficarilor privind grosimea straturilor, etc
- documentația tehnică de execuție (proiect tehnic întocmit de executant), dacă este cazul
- procese verbale de lucrări ascunse, dacă este cazul

Pentru fiecare obiectiv Executantul va întocmi situații de lucrări, situații care vor fi verificate cantitativ și calitativ pe teren.

Executantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în situațiile de lucrări.

Documentele se vor păstra și arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispoziția achizitorului și a organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

În baza datelor consemnate în documentele primare și certificate de către reprezentanții achizitorului, se vor întocmi centralizatoare ale prestațiilor real executate. Acestea stau la baza decontării prestațiilor.

Recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare.

În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și defectelor a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, pe cheltuielile sale.

### **13. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE ȘI A PROPUNERII FINANCIARE**

A. Propunerea tehnică va respecta cerințele fișei de date, caietului de sarcini, Anexa 1.

Tehnologia de execuție va fi adaptată cerințelor de proiect și conservare a mediului.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligatiilor prevăzute în Fișa de date și în Caietul de sarcini. În cazul în care oferta este depusă de către o asociație, propunerea tehnică va fi prezentată numai de liderul asociației. În cazul în care oferta este formulată de un grup de operatori economici, se descriu atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului, precum și interacțiunea responsabilităților între membrii grupului.

Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel încât, în procesul de evaluare, informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenței cu cerințele tehnice din Caietul de sarcini, și cerințele din Fișa de date.

Astfel, ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii de execuție a lucrărilor cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. În acest scop Propunerea tehnică va conține următoarele cerințe obligatorii:

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în totalitate cerințele documentației de atribuire. Prin oferta tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității activităților care urmează să fie executate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu, dar nu va fi limitată la următoarele:

1. Ofertantul va prezenta organizarea și metodologia de execuție a lucrărilor, personalul și utilajele/instalațiile/echipamentele ce vor fi utilizate în execuția lucrărilor, modul de dispunere/asigurare a acestora. Această secțiune a propunerii tehnice trebuie completată în așa fel încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele caietului de sarcini.
2. Ofertantul va include în propunerea tehnică o listă cu principalele materiale ce urmează să fie puse în opera.
3. Programul calității propus pentru execuția lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru. Acesta va conține, cel puțin, următoarele:



- descrierea sistemului calitatii aplicat;
- lista cuprinzând procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari, planul de control al calitatii, verificari si încercari;
- laboratoare utilizate;
- un plan detaliat de gestionare a deseurilor rezultate în urma lucrarilor;
- program al calitatii, verificari si încercari, continând metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de executie;
- planul de semnalizare pe toata perioada de executie a lucrarilor din care sa rezulte ca executantul va asigura semnalizarea luminoasa a întregului santier pe timpul zilei si pe timpul noptii si împrejmuirea lucrarilor;

4. Program privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada garantiei acordata, cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie (nu mai mare de 3 zile calendaristice) si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic;

Ofertantul va declara, în mod obligatoriu, furnizorul pentru principalele resursele materiale ce vor fi puse în opera si va prezenta „Certificate de conformitate” sau „Agregate tehnice”. Se va realiza o descriere detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic, al resurselor materiale, mecanice si umane, cu respectarea normativelor în vigoare si din care sa rezulte îndeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

Mentiunile cu privire la durata acordata pentru garantia lucrarilor trebuie sa se regaseasca în propunerea tehnica.

Propunerea tehnica va fi depusa online utilizand interfata oferita de SICAP la sectiunea „Propunere tehnica”, pâna la data limita de depunere a ofertelor prevazuta în anuntul de participare. Propunerea tehnica va fi semnata cu semnatura electronica

Documentele solicitate vor fi prezentate în limba romana, iar daca sunt redactate în alta limba decat limba romana vor fi prezentate si traduceri autorizate ale acestora.

5. Listele cantitatilor de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari.

6. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea prevederilor legale cu privire la protectia mediului. Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la protectia sociala, conditiile de munca si protectia muncii, respectarea legislatiei în vigoare privind venitul.

B. Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în sistemul electronic SEAP rubrica special dedicată „Oferta financiară”,

Propunerea financiară va cuprinde următoarele:

1. formularul de ofertă (formularul nr.10 din Sectiunea formulare); lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract;

2. anexa la formularul de oferta

2. listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări

4. formularele cu consumurile pentru fiecare categorie de lucrari in parte

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare.

#### **14. CRITERIU DE ATRIBUIRE**

Oferta cu prețul cel mai scăzut va fi declarată câștigătoare.

**NOTE:**

Orice neconcordanța între datele solicitate, prezentarea incompletă a acestora sau lipsa acestora, va conduce la declararea ofertei ca neconformă.

Nota nr. 1:

În cazul când vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant în raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, scop în care solutiile tehnice oferite în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

Nota nr. 2:

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt respectate elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini) autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a denunța unilateral acordul cadru ori de a solicita sistarea lucrarilor.



Nota nr. 3:

Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/ propunerilor oferite de operatorii economici în cadrul ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia împotriva ofertelor ce contin valori/ propuneri care intra în contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate.

Ofertele care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute în oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Nota nr. 4:

Nu vor rămâne suprafețe frezate și neasfaltate de pe o zi pe alta.

Nr. crt	Atribuții	Funcția	Numele și prenumele	Data	Semnatura
1	Verificat	Inspector	Dragoș Neagu	11.05.2023	
2	Elaborat	Inspector	Tudor Liviu	11.05.2023	

## LISTA LOCAȚII REPARAȚII CURENTE DRUMURI PRIN PLOMBARE CU ASFALT

Nr.	Strada	Locație Nr. casa	Suprafata (mp)
1	Andrei Șaguna	234	20
2	Andrei Șaguna	198	20
3	Ștefan cel Mare	318	8
4	Avram Iancu	75	10
5	Ecaterina Teodoroiu	64	10
6	Eremia Grigorescu DJ 108	639	10
7	Aleea 14	5A	4
8	Aleea 14	7	6
9	Aleea 14	10	4
10	Aleea 14	15	7
11	Aleea 1	14	6
12	Aleea 1	15	4
13	Aleea 1	46	8
14	Tudor Vladimirescu	40	4
15	Tudor Vladimirescu	547	4
16	Viorelelor	905	4
17	Viorelelor	124	3x4
18	Viorelelor	915	18
19	Trandafirilor	879	6
20	Garofiței	836	12
21	Aleea 12	62	6
22	Aleea 12	12	6
23	Aleea 7	76	6
24	Gării	24	4
25	Avram Iancu – troița		15
26	Florilor	1089	4
27	Florilor	1082 B	4
28	Florilor	1094	4
29	Pescarilor	1123	20
30	Pescarilor	1194	10
31	Aleea 4 - covor		1100
32	Aleea 2 – in spatele busuricii		7
<b>TOTAL</b>			<b>1363</b>